

**TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2013. GODINU**

1) Sanacija udarnih rupa na području općine		
1.1) Nabava i doprema asfalta granulacije 0-8 mm za popunjavanje udarnih rupa te ručna ugradnja asfalta sa strojnim zbijanjem. U stavku je uključeno premazivanje pukotina emulzijom.	m ²	300
2) Odvodni kanali i propusti na području općine		
2.1) Strojno čišćenje odvodnih kanala sa odvozom iskopanog materijala na deponiju (izvođač osigurava deponiju za iskopani materijal).	m	3.000
2.2) Strojno čišćenje betonskog propusta.	m	100
3) Sanacija bankina		
3.1) U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja kameno-zemljanog materijala te strojno zbijanje bankine u širini od 0,5 m.	m	500
4) Sanacija ceste Mikša - Hržina - Tepeš - Špiljak		
4.1) Strojni iskop trupa ceste sa prethodnim rezanjem asfalta za izradu drenaže.	m ²	45
4.2) Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-60 mm za izradu drenaže.	m ³	45
4.3) Nabava, doprema i strojno zbijanje kamenog materijala granulacije 0-30 mm za izradu posteljice.	m ³	9
4.4) Nabava, doprema i ugradnja asfalta granulacije 0-11 mm u debljini od 6 cm u zbijenom stanju.	m ²	45
4.5) Izravnavanje i profiliranje podloge grederom.	m ²	840
4.6) Nabava, doprema i strojna ugradnja kamenog materijala granulacije 0-30 mm.	m ³	37
5) Proširenje zavoja Gluhak - Miklaužić 1 i 2		
5.1) Iskop kofera za proširenje trupa ceste.	m ³	19
5.2) Nabava, doprema, ugradnja i strojno zbijanje tamponskog sloja u debljini od 0,40 cm granulacije 0-30 mm za popunjavanje kofera.	m ³	19
5.3) Nabava, doprema i ugradnja asfalta granulacije 0-11 mm u debljini od 6 cm u uvaljanom stanju.	m ²	46
5.4) Nabava, doprema i ugradnja kameno-zemljanog materijala te strojno zbijanje bankine u širini od 0,5 m.	m	59

6) Proširenje zavoja Turneri - Ožveće		
6.1) Iskop kofera za proširenje trupa ceste.	m ³	11
6.2) Nabava, doprema, ugradnja i strojno zbijanje tamponskog sloja u debljini od 0,40 cm granulacije 0-30 mm za popunjavanje kofera.	m ³	11
6.3) Nabava, doprema i ugradnja asfalta granulacije 0-11 mm u debljini od 6 cm u uvaljanom stanju.	m ²	26
6.4) Nabava, doprema i ugradnja kameno-zemljanog materijala te strojno zbijanje bankine u širini od 0,5 m.	m	35
7) Sanacija ceste DVD Klenovec - Krničiše		
7.1) Nabava, doprema i ugradnja asfalta granulacije 0-11 mm za presvlačenje postojećeg asfaltnog sloja.	m ²	60
7.2) Nabava, doprema i ugradnja kameno-zemljanog materijala te strojno zbijanje bankine u širini od 0,5 m.	m	40
7.3) Strojno čišćenje odvodnog kanala sa odvozom iskopanog materijala na deponiju (izvođač osigurava deponiju za iskopani materijal).	m	35
8) Proširenje ceste i rješavanje odvodnje na dionici Majcenić - OMCO		
8.1) Iskop postojećeg asfalta i tamponskog sloja zbog spuštanja nivelete ceste.	m ³	120
8.2) Iskop kofera za proširenje, odnosno izradu asfaltne rigolice (mulde).	m ³	96
8.3) Nabava, doprema i strojno zbijanje kamenog materijala granulacije 0-30 mm za izradu tamponskog sloja trupa asfaltne rigolice (mulde).	m ³	96
8.4) Nabava, doprema i ugradnja asfalta granulacije 0-11 mm za izradu asfaltne rigolice (mulde) uz predhodno premazivanje emulzijom rubova postojećeg asfalta.	m ²	240
8.5) Iskop zemljanog materijala za izradu drenaže.	m ³	6
8.6) Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-60 mm za izradu drenaže.	m ³	6
8.7) Nabava, doprema i ugradnja korigirane plastične cijevi Ø 350 mm za izradu propusta preko ceste. U stavku je uključeno rezanje asfalta te naknadno asfaltiranje izrezanog djela asfalta.	m	12
8.8) Nabava, doprema i ugradnja drenažnih cijevi Ø 100 mm za rješavanje odvodnje.	m	10

8.9) Ugradnja revizionog okna sa ljevanoželjeznom rešetkom.	kom	1
9) Zacjevljenje odvodnog kanala u naselju Zalug		
9.1) Nabava, doprema i ugradnja PVC Ø 350 mm cijevi za pocjevljenje odvodnog kanala - grabe.	m	50
9.2) Ugradnja revizionog okna sa ljevanoželjeznom rešetkom.	kom	1
10) Zacjevljenje odvodnog kanala u naselju Brezno Donje		
10.1) Ugradnja PVC cijevi Ø 350 mm za pocjevljenje odvodnog kanala-grabe.	m	110
10.2) Ugradnja revizionog okna sa ljevanoželjeznom rešetkom.	kom	3

REKAPITULACIJA

- 1) Sanacija udarnih rupa na području općine
- 2) Odvodni kanali i propusti na području općine
- 3) Sanacija bankina na području općine
- 4) Sanacija ceste Mikša - Hržina - Tepeš - Špiljak
- 5) Proširenje zavoja Gluhak - Miklaužić 1 i 2
- 6) Proširenje zavoja Turneri - Ožveće
- 7) Sanacija ceste DVD Klenovec - Krničiše
- 8) Proširenje ceste i rješavanje odvodnje na dionici Majcenić - OMCO
- 9) Zacjevljenje odvodnog kanala u naselju Zalug
- 10) Zacjevljenje odvodnog kanala u naselju Brezno Donje

UKUPNO: _____

PDV: _____

SVEUKUPNO: _____